



RED DE CANERIAS
LOS SURTIDORES Y RETORNOS SON IGUALES EN DIAMETROS Y RECORRIDOS. AMBAS REDES VAN EN PARALELO POR EL ENTRETECHO. LAS VERTICALES BAJAN A SURTIR LOS RADIADORES Y RETORNAN AL ENTRETECHO. SE COLOCARAN ABRAZADERAS CADA 2.50 mt.

ESTANQUE DE EXPANSION DE 75 LITROS VALVULA FLOTANTE 1/2 VENTILACION 1"

RADIADORES DE ACERO
PROJAHN o SIMILAR SE INDICAN LOS m² DE C/U.

TODOS LOS RADIADORES VAN EQUIPADOS DE VALVULAS DE DOBLE REGULACION Y CODO UNION, SU DIAMETRO ES IGUAL AL ARRANQUE QUE LOS SURTE.

DIVISION DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES- UNIVERSIDAD DE CONCEPCION				
OBRA: LABORATORIOS DE FISILOGIA Y ALGAS DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA				
UBICACION: BARRIO UNIVERSITARIO				
MATERIA: PLANO DE CALEFACCION CENTRAL				
JEFE DE DIVISION ARQ. ALEX HARTWIG	JEFE DE PROYECTOS ARQ. G. RODOLPHY	INGENIERO INSPECTOR	PROYECTISTA JOSE TORRES T.	CONTRATO N°043
			<i>Jose Torres T.</i> REGISTRO INS. 746	

03-18-0510-90/142381 VNA REC DIRERN/UP-03-18-0510